



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze, dnia 30.11.2018 r.

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652

(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl

Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

SCCS/EZP/1490/14873 /18

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:
„Rozbudowa i przebudowa Pracowni Hemodynamiki i Radiologii
Zabiegowej w Budyńku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w
Zabrzu” (107/EZP/18)

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do
SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Czy wobec konieczności wykonania robot instalacyjnych w pracowniach 0E.19, 0E.10; 0E18 Zamawiający przewiduje wykonanie demontażu angiografów w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń cennych urządzeń?

Zamawiający odpowiada:

Wykonawca robót przed ich rozpoczęciem musi wykonać 3 warstwową osłonę, zabudowę stołu zabiegowego, ramienia C i zestawu monitorów.

Warstwa 1 to tektura twarda o grubości nie mniejszej niż 10 mm.

Warstwa 2 to szczelne osłonięcie urządzeń folią polietylenową budowlaną 0,2 mm.

Warstwa 3 to konstrukcja osłonowa z płyty OSB.

2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę sufitu podwieszanego w pomieszczeniach pracowni 0E10, 0E18, 0E19, 0E20, 0E16, 0E11 oraz komunikacji 0E1, 0E2, 0E01.

Zamawiający odpowiada:

Wykonawca musi po wykonaniu prac w pomieszczeniach odtworzyć sufity podwieszane i przewidzieć 100% wymianę kasetonów wypełniających.

3. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie napraw uszkodzonych spawów wykładzin PCV?

Zamawiający odpowiada:

Wykonawca musi wykonać naprawę pękniętych spawów wykładzin ściennych i podłogowych. Szacowana długość napraw spoin to ok. 250 mb.

4. Prosimy o informację o zakresie wymiany wibroizolatorów w istniejących agregatach wody lodowej, podanie ich typu oraz materiału z jakiego są wykonane przyłącza układu glikolowego.

Zamawiający odpowiada:

Istniejące „wibroizolatory” to kawałki gumy. Typ i rodzaj agregatów widoczny jest na załączonych zdjęciach. Materiał instalacji glikolowej to stal.

5. Prosimy o określenie miejsca składowania i odbioru urobku z prac ziemnych

Zamawiający odpowiada:

Załączamy rzut przyziemia budynku B z zaznaczonym miejscem czasowego składowania ziemi wywożonej ręcznie z podcieni patia.

6. Czy jest możliwe wprowadzenie koparki na teren inwestycji?

Zamawiający odpowiada:

Zdaniem inwestora NIE.

7. Prosimy o informacje o rodzaju dachu i pokrycia dachowego.

Zamawiający odpowiada:

Dach budynku to konstrukcja drewniana, wsparta na żelbetowym stropie ostatniej kondygnacji, pokryta deskami dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

8. Prosimy o informację czy wobec konieczności wyposażenia drzwi ppoż w samozamykacze Zamawiający przewiduje konieczność wyposażenia drzwi do magazynów w elektrozamykacze i zwalnicze sprzężone z systemem ppoż budynku?

Zamawiający odpowiada:

TAK.



Z poważaniem

DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski